

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			ΕΡΓΟ:		"Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικ. Δ.Ε. Μύκης"				
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ									
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ									
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ									
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. 8 / 2018									
			<b>Προϋπολογισμός Μελέτης</b>						
A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ</b>									
<b>ΟΜΑΔΑ 1η: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ</b>									
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	NET ΟΔΟ-A-2	ΝΟΔΟ1123.A 100%	1.01	m3	250,0	2,60	650,00	
2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4	NET ΟΔΟ-A-18.2	ΝΟΔΟ1510 100%	1.02	m3	210,0	5,40	1.134,00	
3	Κατασκευή επιχωμάτων	NET ΟΔΟ-A-20	ΝΟΔΟ1530 100%	1.03	m3	210,0	1,05	220,50	
4	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	NET ΟΔΟ-Γ-1.2	ΝΟΔΟ3111.B 100%	1.04	m2	70,0	1,86	130,20	
5	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	NET ΟΔΟ-Γ-2.2	ΝΟΔΟ3211.B 100%	1.05	m2	70,0	1,96	137,20	
6	Ασφαλτική προεπάλειψη	NET ΟΔΟ-Δ-3	ΝΟΔΟ4110 100%	1.06	m2	70,0	1,20	84,00	
7	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m	NET ΟΔΟ-Δ-5.1	ΝΟΔΟ4321B 100%	1.07	m2	70,0	7,29	510,30	
8	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	NET ΟΔΟ-Δ-8.1	ΝΟΔΟ4521B 100%	1.08	m2	70,0	7,89	552,30	
9	Σιδηροσωλήνες κιγκλιωμάτων	NET ΟΔΟ-E-4.1	ΝΟΔΟ2653 100%	1.09	m	42,0	12,05	506,10	
10	Σιδηρά κιγκλιώματα	NET ΟΔΟ-E-4.2	ΝΟΔΟ2652 100%	1.10	kg	50,0	2,70	135,00	
	<b>Άθροισμα ΟΜΑΔΑ 1η: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ</b>								<b>4.059,60</b>
<b>ΟΜΑΔΑ 2η: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>									
9	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 5,00 m	NET ΟΔΟ-B-1	ΝΟΔΟ2151 100%	2.01	m3	435,0	6,10	2.653,50	
10	Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	NET ΟΔΟ-B-29.1.1	ΝΟΔΟ2511 100%	2.02	m3	9,0	72,30	650,70	
11	Κατασκευή ρειθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	NET ΟΔΟ-B-29.3.1	ΝΟΔΟ2532 100%	2.03	m3	120,0	94,20	11.304,00	
12	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	NET ΟΔΟ-B-29.4.5	ΝΟΔΟ2551 100%	2.04	m3	74,0	133,00	9.842,00	
13	Χάλυβας σπλισμού σκυροδέματος B500C	NET ΟΔΟ-B-30.2	ΝΟΔΟ2612 100%	2.05	kg	5.600,0	1,15	6.440,00	

